

PROJET :

**Réalisation de travaux de ré-
aménagement des bureaux et des
laboratoires de recherche du
centre H.PIERON**

DPGF

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE**

ADRESSE DES TRAVAUX :

Institut de Psychologie
71, avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

MAITRE D'OUVRAGE :

Université Paris - Descartes
12, rue de l'école de Médecine
75006 PARIS



MAITRE D'OEUVRE :

ARCHIPROGRESS

Adresse : 2, Place Fulgence Bienvenue –
77600 - Bussy- Saint- Georges
Tél. 01.64.76.31.66 Fax. 01.60.35.38.44
archiprogress@yahoo.fr

ARCHI Progress
Architectes D P L G

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le marché est à prix globale et forfaitaire. L'entreprise devra chiffrer toutes les prestations et les ouvrages divers non décrits mais figurant aux plans ou indispensables au bon achèvement des travaux et nécessaire pour l'exécution des travaux suivant les règles de l'Art, Normes, D.T.U. et Avis Techniques etc.

Réalisation de travaux de réa-ménagement des bureaux et des laboratoires de recherche du centre H.PIERON

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.U.	P.T.
LOT N° 1 – DEMOLITIONS				
Dépose des cloisons et murs	ENS			
Dépose des portes et huisseries	ENS			
Dépose de revêtement de sols et murs	ENS			
Dépose des faux plafonds et éléments d'éclairage	ENS			
Dépose des équipements électriques et informatiques.	ENS			
Voir le rapport de repérage du Plomb -Précautions à prendre				
TOTAL				
LOT N° 02 – CLOISONNEMENT –FAUX PLAFOND				
Fourniture et pose de cloisons intérieurs acoustiques de 120mm avec isolation et de type Knauf ou similaire	M ²			
Fourniture et pose de cloisons intérieurs acoustiques de 70 mm et de type Knauf ou similaire	M ²			
Fourniture et pose de faux plafond sera réalisé en BA13	M ²			
Fourniture et pose de faux plafonds démontable 600x600 avec des perforations (taux 10%), bords droits, de la gamme « Danoline » décor Globe de « Knauf » ou similaire.	ENS			
Fourniture et pose de cloison séparative en accordéon. Mur mobile coulissant monodirectionnel de 7,5 cm d'épaisseur composé de panneaux sandwichs suspendus par un ou deux points aux chariots circulants dans le rail de guidage en partie haute, avec guide au sol	ENS			
TOTAL				
LOT N° 03 – MENUISERIES INTERIEURES				
Fourniture et pose de blocs portes pleines vantaux boisparements type ISOGIL	Unité			

Fourniture et pose de plinthes droites en sapin du Nord de 0.10 m hauteur à peindre	MI			
Fourniture et pose de fenêtres avec un film miroir sans tain.	Unité			
TOTAL				
LOT N° 04 – REVETEMENT DE SOL				
Fourniture et pose de revêtement de sol : des dalles PVC dessin béton ciré couleur de la gamme Liber-ty Original plombantes de UDIREV ou similaire. Dimensions : 91.44 x 91.44 cm Epaisseur : 5 mm et épaisseur couche d'usure 0.7mm Teinte: 5381 01 « béton »	M ²			
TOTAL				
LOT N° 05 – COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES				
Vérification de l'installation électrique existante et disponibilité de l'armoire	ENS			
la réalisation de la nouvelle distribution électrique secondaire à tous les points d'utilisation situés dans la zone d'intervention du bâtiment;	ENS			
la fourniture et pose chemin de câbles				
la fourniture et la mise en œuvre de goulottes (2 compartiments : électrique et informatique) de type programme Mosaic de Legrand ou similaire	MI			
la fourniture et la mise en œuvre de prises de courant 16 A+T - De Type LEGRAND MOSAIC Blanc ou similaire;	U			
la fourniture et la mise en œuvre de tous les appareils d'éclairage intérieur et de leurs organes de commande ;Spots à lampes fluorescentes compactes de type Sistema easy fl 26W TCD EL avec Ecran rond 26 transparent en polycarbonate de IGUZZINI ou similaire + Lampe fluo-compacte TC-DEL - 26W	U			
la fourniture et la mise en œuvre de l'interrupteur sur minuterie - De Type LEGRAND MOSAIC Blanc ou similaire ; Dégagements	U			
Fourniture et pose des blocs autonomes type SATI de marque LEGRAND ou équivalent	U			
Fourniture et pose des câbles ethernet "cuivre» de catégorie 6a (total de 24+1+6=31) câbles et connecteurs RJ45				
Fourniture et pose des prises terminales -24 prises	U			
Fourniture et pose des panneaux de brassage « RJ45 » -(total de 24+1+6=31)	U			

Identification et repérage des liaisons « cuivre » et tests des liaisons "cuivre" de classe E	ENS			
TOTAL				
LOT N° 06 – PLOMBERIE - SANITAIRE				
Fourniture et pose d'un ensemble de kitchenette 120 x 60 sans plaque chauffan avec un évier en inox t, frigo et meuble sous évier avec porte en Medium finition peinture couleur blanche. La porte devra être munie d'un bouton de tirage. Robinetteries de type Eurostyle de Grohe	U			
Localisation : salle d'attente n°1				
Fourniture et pose de robinet pour évier de type Eurostyle de Grohe	U			
TOTAL				
LOT N° 07 - PEINTURE				
Préparation des supports, ponçage, époussetage, ratissage etc. suivant CCTP	M ²			
Voir le rapport de repérage du Plomb -Précautions à prendre				
Enduits permettant d'obtenir l'état de finition soigné. suivant CCTP	M ²			
Impression et finition murs, cloisons, plafonds- suivant CCTP	M ²			
Impression et finition bois, menuiserie et Tous les ouvrages de menuiserie bois	M ²			
Les ouvrages métalliques (excepté éléments en Alu).	M ²			
Nettoyage et protection	ENS			
TOTAL				
TOTAL MARCHE HT				
TVA				
TOTAL MARCHE TTC				

A..... Le.....

Signature et cachet du candidat
(porter la mention "lu et approuvé")